

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระศักดิ์ ชุนใหญ่ ไป บ้านนางน้อยลาว บุชบา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 272,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 331.20 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 261,798.15 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอนุเศรษฐ์ ส่ำกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นายอดุลย์ วงษ์ภูเย็น ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายคณาธิป ศรีประดิษฐ์ ผลิตน้ำประปา กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระศักดิ์ ขุนใหญ่ ไป บ้านนางน้อยลาว บุชบา

สาย บ้านนายวีระศักดิ์ ขุนใหญ่ ไป บ้านนางน้อยลาว บุชบา หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก่าว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบเลขที่ NG2567/01 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567


ลักษณะงานโดยสังเขป


ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 331.20 ตารางเมตร


ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	261,798.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมราคากลาง (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์)	261,798.15	


ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,013,831.92 บาท


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนฤเศรษฐ์ สักกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายจิติล แก้วหินเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ วงษ์ยูเนียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายจรรุญเวทย์ม์ แสนสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคณาธิป ศรีประดิษฐ์)
พนักงานผลิตน้ำประปา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายปราโมทย์ मुखพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาขีระยะศักดิ์ ชุมใหญ่ ไป บ้านนาขีน้อยลาว บุซบา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดบนา	ตร.ม.	481.00	1.79	860.99	1.3848	2.47	1,192.29
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	24.06	611.70	14,717.50	1.3848	847.08	20,380.79
2.2	งานไม่หล่อทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	16.20	97.95	1,586.79	1.3848	135.64	2,197.38
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแครงเหล็ก)	ตร.ม.	481.20	324.59	156,192.70	1.3848	449.49	216,295.65
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	11.00	221.71	2,438.81	1.3848	307.02	3,377.26
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	33.00	107.73	3,555.09	1.3848	149.18	4,923.08
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	81.00	83.65	6,775.65	1.3848	115.83	9,382.92
3.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,923.73	2,923.73	1.3848	4,048.78	4,048.78
					รวมราคากลาง			261,798.15

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

ตรวจ

(นายณณเศรษฐ์ ล้ำกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) 

เห็นชอบ

(นายอตุลย์ วงษ์ภูเย็น)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

อนุมัติ

(นายคณกรธิป ศิริประติษฐ์)
พนักงานผลิตน้ำประปา

(นายปราโมทย์ มุขพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง