

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ (จ่ายขาดเงินสะสม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร
 ลงอุ้งร้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามแบบแปลน อบต.หนองนางกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๒๐,๖๔๐.๕๕ บาท(สี่แสนสองหมื่นหกกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายคมสัน ยังสินาค	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางจรัสศรี ทรงโท	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายเฉลิมศักดิ์ พิมพร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๔		ตำแหน่ง	กรรมการ
๗.๕		ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายคมสัน ยังสินาค)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางจรัสศรี ทรงโท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเฉลิมศักดิ์ พิมพร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1 / 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ จากบ้านผู้ช่วยนายสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ 5 บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ จากบ้านผู้ช่วยนายสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ 5 บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามปร.4,ปร.5 และแบบ อบต.หนองนางกำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	420,640.55	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	420,640.55	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนสองหมื่นหกหรือสี่สิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)	420,640.55	

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,629,003.44 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 311/2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

พื้นที่งาน	804.00
ราคาเฉลี่ย	523.18


..... ประธานกรรมการ
(นายคมสัน ยังสินาค)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
.....
(นายจตุรภูมิ แสนสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


..... กรรมการ
(นางจรัสศรี ทองโท)
นักวิชาการคลัง

อนุมัติ
.....
(นายปราโมทย์ มุขพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


..... กรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ พิมพ์)
ผช.ช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ จากบ้านผู้ช่วยนายสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ 5 บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
 แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	160.00	1.82	291.20	1.3848	2.53	404.80
	2.3	ตร.ม.						
	2.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.5 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.20	518.65	20,849.73	1.3848	718.23	28,872.71
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	804.00	321.61	258,574.44	1.3848	445.37	358,073.88
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	171.26	4,281.50	1.3848	237.16	5,929.02
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	79.25	4,358.75	1.3848	109.75	6,036.00
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	78.86	12,617.60	1.3848	109.21	17,472.85
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	32.00	86.91	2,781.12	1.3848	120.35	3,851.29
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								420,640.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

344,499.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799