

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางแป้นหอม ภูเก็ต ไป สี่แยกบ้านพ้อตาเงิน คำสว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอบ้านนา จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ ๑๐๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๗๓๓.๓๕ บาท(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายคมสัน ยังสีนาค	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสิทธิโชค สีลาวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗.๓	นางสาวปริศนา กองศรีหาจักร์	ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายคมสัน ยังสีนาค)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิทธิโชค สีลาวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวปริศนา กองศรีหาจักร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1 / 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางบ้านหอม ภูเก็ต ไป สี่แยกบ้านพุดาเงิน คำสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ

จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.
 รวมระยะทางดำเนินการ 103.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด)


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	250,733.35	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	250,733.35	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	250,733.35	

ระยะทางดำเนินการ 0.040 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,268,333.75 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	475.00
ราคาเฉลี่ย	527.86

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 412/2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 (นายคมสัน ยังสินาค)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ


 (นายจรูญเวตมิ่งแสนสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง



 (นายสิทธิโชค สีสว่างค์)
 นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

อนุมัติ


 (นางสาวปริศนา กองสีหังกร)
 พนักงานผลิตน้ำประปา

กรรมการ


 (นายปราโมทย์ मुखพรหม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่วงที่ 2

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางบ้านหอม ภูเขา ไป สี่แยกบ้านพ่อดำเงิน คำสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 63.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 แบบเลขที่ 0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
	2.3	ตร.ม.						
	2.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.5 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หน้า ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	15.75	574.65	9,050.74	1.3848	795.78	12,533.46
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	315.00	320.67	101,011.05	1.3848	444.06	139,880.10
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	171.67	1,716.70	1.3848	237.73	2,377.29
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	79.53	1,590.60	1.3848	110.13	2,202.66
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	63.00	79.42	5,003.46	1.3848	109.98	6,928.79
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกียตั้ง	ลบ.ม.	12.60	86.91	1,095.07	1.3848	120.35	1,516.45
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด คก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยาว	0.00 ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								165,438.75

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่วงที่ 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางบ้านหมอม ภูเก็ต ไป สี่แยกบ้านพ่อดาเงิน คำสว่าง หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 แบบเลขที่ 0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
	2.3	ตร.ม.						
	2.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.5 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หน้า ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	8.00	574.65	4,597.20	1.3848	795.78	6,366.20
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	160.00	321.77	51,483.20	1.3848	445.59	71,293.94
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	171.67	686.68	1.3848	237.73	950.91
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	79.53	954.36	1.3848	110.13	1,321.60
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	40.00	79.42	3,176.80	1.3848	109.98	4,399.23
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	8.00	86.91	695.28	1.3848	120.35	962.82
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						

รวมค่าก่อสร้าง	85,294.70
----------------	-----------