

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ หมู่ ๕ บ้านดงนาคำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๔,๕๒๖.๘๖ บาท(ห้าแสนสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- รวม.๑: ๕25.94
- ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายคมสัน ยังสีนาค	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	น.ส.นุจรินทร์ โคตรขมภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓	นายวิวัฒน์ ชัยขมภู	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายคมสัน ยังสีนาค)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(น.ส.นุจรินทร์ โคตรขมภู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิวัฒน์ ชัยขมภู)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1 / 1

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ หมู่ 5 บ้านดงนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 192.00 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	504,526.86	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	504,526.86	
	คิดเป็นราคากลาง	504,526.86	
	(ให้แนบสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)		


ระยะทางดำเนินการ 0.192 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,627,744.06 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	960.00
ราคาเฉลี่ย	525.55


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 414/2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 (นายคมสัน ยังสินาค)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


เห็นชอบ



 (นายจรรุญเจียม แสนสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


 (นางสาวนุจรินทร์ โคตรชมภู)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรมการ

อนุมัติ


 (นายปราโมทย์ มุขพรหม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง


 (นายวิวัฒน์ ชัยชมภู)
 ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ หมู่ 5 บ้านดงนาคำ ช่วงที่ 2
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 192.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองนางกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.52	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3848	2.53	-
	2.3	ตร.ม.						
	2.4 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.5 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	574.65	27,583.20	1.3848	795.78	38,197.22
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	320.67	307,843.20	1.3848	444.06	426,301.26
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	30.00	171.67	5,150.10	1.3848	237.73	7,131.86
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	65.00	79.53	5,169.45	1.3848	110.13	7,158.65
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	192.00	79.42	15,248.64	1.3848	109.98	21,116.32
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	38.40	86.91	3,337.34	1.3848	120.35	4,621.55
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	ม.	-	-	-	1.3848	-	-
	7.4 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.6 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								504,526.86